
KOSZTORYS ŚLEPY-PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOIZOLACJA ISTNIEJĄCEGO " WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA " w Płazie
ADRES INWESTYCJI : Płaza ul. Korczaka 2
INWESTOR : ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
ADRES INWESTORA : 32-500 CHRZANÓW ; UL. SOKOŁA 19
BRANŻA : Elewacja wschodnia, południowa, północna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Pawletta
DATA OPRACOWANIA : 2021-04

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja wschodnia					
1 d.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	7.950		
2 d.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	4.905		
3 d.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²	113.894		
4 d.1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	113.89		
5 d.1	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	10.14		
6 d.1	CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G	51		
7 d.1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	103.754		
8 d.1	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	103.754		
9 d.1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	103.754		
10 d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 gr 10 cm do ścian	m ²	103.754		
11 d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm	m ²	9.600		
12 d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	622.524		
13 d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	113.354		
14 d.1	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 2 m	m ²	19.620		
15 d.1	Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	55.000		
16 d.1	Docieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej	m	9.810		
17 d.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy-parapety	m ²	2.598		
18 d.1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety komplet z zaślepkami	m ²	3.64		
19 d.1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	6.87		
20 d.1	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	86.096		
21 d.1	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²	9.600		
22 d.1	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	103.754		
23 d.1	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²	9.600		
24 d.1	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	17.658		
25 d.1	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	17.658		
26 d.1	Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia	kpl	1.000		
27 d.1	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych	m ²	4.500		
28 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	4.500		
Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja wschodnia					
2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja południowa					
29 d.2	Rozebranie rury spustowej nadającej się do użytku	m	22.600		
30 d.2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5.025		
31 d.2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²	264.240		
32 d.2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	264.24		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
33 d.2	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzcinowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków	m ² rzutu	6.000		
34 d.2	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	38.19		
35 d.2	CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G	120		
36 d.2	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	18.000		
37 d.2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	18.000		
38 d.2	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²	109.206		
39 d.2	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie;	m ²	109.206		
40 d.2	Rury spustowe okrągłe	m	22.6		
41 d.2	Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. docieplenia	kpl	2.000		
42 d.2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	22.200		
43 d.2	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	22.200		
44 d.2	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.	2.000		
45 d.2	Demontaż i montaż nowego odgromu	kpl	1.000		
Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja południowa					
3 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja północna					
46 d.3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	27.110		
47 d.3	Rozebranie rury spustowej nadającej się do użytku	m	22.000		
48 d.3	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	12.000		
49 d.3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²	264.240		
50 d.3	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	264.24		
51 d.3	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	38.19		
52 d.3	CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G	120		
53 d.3	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	226.050		
54 d.3	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	226.050		
55 d.3	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	226.050		
56 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 gr 10 cm do ścian	m ²	226.050		
57 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 gr 3 cm	m ²	12.000		
58 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm	m ²	13.500		
59 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	1356.300		
60 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	251.550		
61 d.3	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 2 m	m ²	48.000		
62 d.3	Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	130.000		
63 d.3	Docieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej	m	24.000		
64 d.3	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy-parapety	m ²	7.000		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
65	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety komplet z zaślepkami	m ²	9.80		
66	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	178.050		
67	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²	25.500		
68	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	178.050		
69	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²	25.500		
70	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²	48.000		
71	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	48.000		
72	Rury spustowe okrągłe	m	22.0		
73	Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. do- cieplenia	kpl	2.000		
74	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	22.200		
75	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w	m	22.200		
76	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.	2.000		
77	Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia	kpl	2.000		
78	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych	m ²	3.200		
79	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	3.200		
80	Demontaż i montaż nowego odgromu	kpl	1.000		
Razem dział: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja północna					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacja wschodnia			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1.51*4+1+0.91	m	7.950	
				RAZEM	7.950
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.5*9.81	m ²	4.905	
				RAZEM	4.905
3	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
d.1	1604-03	9.81*11.61	m ²	113.894	
				RAZEM	113.894
4		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1		113.894	m ²	113.89	
				RAZEM	113.89
5	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	1.5*1.5*4+0.6*0.9+0.6*1	m ²	10.14	
				RAZEM	10.14
6		CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G		
d.1		51	M-G	51	
				RAZEM	51
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me- chaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	9.81*11.61	m ²	113.894	
		-(1.5*1.5*4+0.6*0.9+0.6*1)	m ²	-10.140	
				RAZEM	103.754
8	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.1	2608-05	poz.7	m ²	103.754	
				RAZEM	103.754
9	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	poz.7	m ²	103.754	
				RAZEM	103.754
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 gr 10 cm do ścian	m ²		
d.1	2609-01	poz.7	m ²	103.754	
				RAZEM	103.754
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm	m ²		
d.1	2609-02	9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po- mocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
d.1	2609-05	poz.7*6	szt.	622.524	
				RAZEM	622.524
13	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach	m ²		
d.1	2609-06	poz.7+9.6	m ²	113.354	
				RAZEM	113.354
14	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścia- nach 2 m	m ²		
d.1	2609-06	2*9.81	m ²	19.620	
				RAZEM	19.620
15	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta- lowym	m		
d.1	2609-08	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
16	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2615-11	9.81	m	9.810	
				RAZEM	9.810
17	KNR 2-02	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-parapety	m ²		
d.1	0923-04	10.39*0.25	m ²	2.598	
				RAZEM	2.598

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	ORGB 2- d.1 02 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety komplet z zaślepkami	m ²		
		10.39*0.35	m ²	3.64	
				RAZEM	3.64
19	ORGB 2- d.1 02 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.7*9.81	m ²	6.87	
				RAZEM	6.87
20	KNR AT- d.1 31 0504- 01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		poz.7	m ²	103.754	
		-(9.81*1.8)	m ²	-17.658	
				RAZEM	86.096
21	KNR AT- d.1 31 0504- 02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
22	KNR AT- d.1 31 0504- 03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		poz.7	m ²	103.754	
				RAZEM	103.754
23	KNR AT- d.1 31 0504- 04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
24	KNR AT- d.1 31 0505- 01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		17.658	m ²	17.658	
				RAZEM	17.658
25	KNR AT- d.1 31 0505- 03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		17.658	m ²	17.658	
				RAZEM	17.658
26	KALK-IND d.1	Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne konstrukcji kratowych	m ²		
		1.5*1.5*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
28	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2		OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH elewacja południowa			
29	KNR-W 4- d.2 01 0545- 05	Rozebranie rury spustowej nadającej się do użytku	m		
		11.3*2	m	22.600	
				RAZEM	22.600
30	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.5*(10.05)	m ²	5.025	
				RAZEM	5.025
31	KNR 2-02 d.2 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
		(22.4+1.6)*11.01	m ²	264.240	
				RAZEM	264.240
32	d.2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.31	m ²	264.24	
				RAZEM	264.24
33	ORGB 2- d.2 02 1621- 01	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzciniowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków	m ² rzu- tu		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m ² rzu- tu	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		0.61*1*6+1.51*1.5*11+2.42*1.5*2+0.81*1.5+0.6*1+0.6*0.9	m ²	38.19	
				RAZEM	38.19
35 d.2		CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G		
		120	M-G	120	
				RAZEM	120
36 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
37 d.2	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta- ków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
38 d.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		(7.92+5.29)*11.01-(5.29*6.85)	m ²	109.206	
				RAZEM	109.206
39 d.2	KNR AT- 31 0602- 02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie;	m ²		
		poz.38	m ²	109.206	
				RAZEM	109.206
40 d.2	KNR-W 2- 02 0531- 04	Rury spustowe okrągłe	m		
		poz.29	m	22.6	
				RAZEM	22.6
41 d.2	KALK-IND	Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. docieplenia	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22.2	m	22.200	
				RAZEM	22.200
43 d.2	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowa na rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		22.2	m	22.200	
				RAZEM	22.200
44 d.2	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.2	KALK-IND	Demontaż i montaż nowego odgromu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Ocieplenie ścian zewnętrznych elewacja północna			
46 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0.61*6+1.51*11+2.42*2+1*2	m	27.110	
				RAZEM	27.110
47 d.3	KNR-W 4- 01 0545- 05	Rozebranie rury spustowej nadającej się do użytku	m		
		11*2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
48 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.5*(24)	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
49 d.3	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
		(22.4+1.6)*11.01	m ²	264.240	
				RAZEM	264.240
50 d.3		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.49	m ²	264.24	
				RAZEM	264.24

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 2-02	Osłony okien folia polietylenowa	m ²		
d.3	0925-01	0.61*1*6+1.51*1.5*11+2.42*1.5*2+0.81*1.5+0.6*1+0.6*0.9	m ²	38.19	
				RAZEM	38.19
52		CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G		
d.3		120	M-G	120	
				RAZEM	120
53	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2608-01	(22.4+1.6)*11.01	m ²	264.240	
		-(0.61*1*6+1.51*1.5*11+2.42*1.5*2+0.81*1.5+0.6*1+0.6*0.9)	m ²	-38.190	
				RAZEM	226.050
54	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.3	2608-05	poz.53	m ²	226.050	
				RAZEM	226.050
55	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.3	2608-03	poz.53	m ²	226.050	
				RAZEM	226.050
56	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 gr 10 cm do ścian	m ²		
d.3	2609-01	poz.53	m ²	226.050	
				RAZEM	226.050
57	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 031 gr 3 cm	m ²		
d.3	2609-02	0.5*24	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
58	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.3	2609-02	gr 3 cm	m ²	13.500	
		0.15*(18+49+14+4+5)			
				RAZEM	13.500
59	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
d.3	2609-05	poz.53*6	szt.	1356.300	
				RAZEM	1356.300
60	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2609-06	poz.53+poz.57+poz.58	m ²	251.550	
				RAZEM	251.550
61	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach 2 m	m ²		
d.3	2609-06	2*(22.4+1.6)	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
62	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3	2609-08	130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
63	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.3	2615-11	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
64	KNR 2-02	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-parapety	m ²		
d.3	0923-04	28*0.25	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
65	ORGB 2-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety komplet z zaślepkami	m ²		
d.3	0541-02	28*0.35	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80
66	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.3	0504-01	poz.53-24*2	m ²	178.050	
				RAZEM	178.050
67	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m ²		
d.3	0504-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.57+poz.58	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
68	KNR AT- d.3 31 0504- 03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		poz.66	m ²	178.050	
				RAZEM	178.050
69	KNR AT- d.3 31 0504- 04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
		poz.67	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
70	KNR AT- d.3 31 0505- 01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		24*2	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
71	KNR AT- d.3 31 0505- 03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		24*2	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
72	KNR-W 2- d.3 02 0531- 04	Rury spustowe okrągłe	m		
		22	m	22.0	
				RAZEM	22.0
73	KALK-IND d.3	Wykonanie odsadzek rur spustowych uwzględniających gr. docieplenia	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22.2	m	22.200	
				RAZEM	22.200
75	KNR 4-01 d.3 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w	m		
		22.2	m	22.200	
				RAZEM	22.200
76	KNR 4-01 d.3 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KALK-IND d.3	Demontaż krat i dostosowanie do ocieplenia	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 7-12 d.3 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji kratowych	m ²		
		0.8*1*2*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
79	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		poz.78	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
80	KALK-IND d.3	Demontaż i montaż nowego odgromu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000